北京师范大学

2022-2023学年春季学期"网络实验"实验报告

实验03: OSPF配置网络实验

姓名 学号 学院 日期

段欣然 202011081033 人工智能 2023.3.8

1.实验目的:

本实验的主要目的是了解OSPF协议的基本概念、OSPF网络的配置及验证,通过实验来掌握OSPF协议的工作原理、配置方法、路由表的生成过程等。

2.实验内容:

- 1. 设计一个拓扑结构,并在网络设备上进行配置;
- 2. 配置OSPF协议,并通过show命令查看各个设备上的OSPF路由表,验证路由表的正确性;
- 3. 实现网络的互联通信, 测试网络的可达性;
- 4. 进行故障模拟,观察网络的变化和恢复情况。


図基础性实验 □ 综合性实验 □ 设计性实验

实验报告正文

实验过程

1 拓扑结构设计:

我们选择了一个比较简单的拓扑结构,由3个路由器(R1、R2、R3)和2个PC(PC1、PC2)组成。其中,R1与R2、R2与R3之间分别连接一条串联的链路。主机连接在两端的路由器上,如图所示。



2 配置OSPF协议:

在拓扑结构中,R1的地址为1.1.1.1,R2的地址为2.2.2.2,R3的地址为3.3.3.3。我们在每个路由器上配置OSPF协议,以实现路由表的生成和交换。

以R1为例,具体配置如下:

```
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#int lo0
R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255
R1(config)#router os 1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

3 路由表的验证:

配置完OSPF协议后,我们在每个路由器上使用show命令来查看其路由表信息。

同样以R1为例,具体信息如下:

```
R1#sh ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route
```


Gateway of last resort is not set

```
1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C
       1.1.1.1 is directly connected, LoopbackO
     2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
Ω
        2.2.2.2 [110/2] via 192.168.2.2, 00:15:12, FastEthernet0/1
     3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
       3.3.3.3 [110/3] via 192.168.2.2, 00:13:35, FastEthernet0/1
Ω
     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
С
   192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.2, 00:13:35, FastEthernet0/1
0
    192.168.4.0/24 [110/3] via 192.168.2.2, 00:13:35, FastEthernet0/1
Ω
```


实验结果


配置两个PC后检查网络是否能ping通

PC0 IP和网关设置



PC1 IP和网关设置





配置成功

实验反思

在实验过程中,我们遇到了一些问题,如配置参数不正确、路由表信息错误等,这给实验带来了一定的困难。同时,我们也认识到OSPF协议的复杂性和配置流程,需要学习和实践相关知识才能熟练配置。在今后的学习中,我们将继续深入学习OSPF协议,加强实践操作,提高自己的技能水平。